
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Zbiczno
ADRES INWESTYCJI : Gmina Zbiczno, obręb 0014 Zbiczno, dz. nr 86/2; 90/7; 90/9; 92/12; 92/15; 92/17; 92/19; 160/1; 243; 244/
1; 250/2; 251/5; 251/6; 251/8; 253/1; 254/4; 258/2; 261/3
INWESTOR : Gmina Zbiczno
ADRES INWESTORA : 87-305 Zbiczno, Zbiczno 140
KOD POZYCJI : Kod pozycji zgodny z numerami specyfikacji technicznej
BRANŻA : Drogowa CPV 45 23 31 20-6
DATA OPRACOWANIA : 30.04.2020r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

SPORZĄDZIŁ:

Kosztorysant: Łukasz Zieliński

Data opracowania
30.04.2020r.

Lp.	Pozycje kosztoryso- we	Nazwa	Wartość
1	2	3	4
1	1 - 12	CPV 45 11 12 00-0 Roboty przygotowawcze, pomiarowe, ziemne	
2	13 - 20	CPV 45 23 21 30-2 Roboty podstawowe - odwodnienie, wykopy, montaż urządzeń sanitarnych	
3	21 - 28	CPV 45 23 31 20-6 Ścieżka pieszo-rowerowa - Roboty podstawowe, w-wy odsączające, podbudowy, obrzeża	
4	29 - 34	CPV 45 23 31 20-6 Zjazdy - Roboty podstawowe, w-wy odsączające, podbudowy, krawężniki	
5	35 - 39	CPV 45 23 31 20-6 Roboty uzupełniające i wykończeniowe	
		RAZEM netto	
		VAT	
		Razem brutto	
Ogółem wartość kosztorysowa robót			
W tym:			
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT			
Podatek VAT			

Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		CPV 45 11 12 00-0 Roboty przygotowawcze, pomiarowe, ziemne				
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe - pkt. główne, repery, geodeta, wykonawca	ha	5.454		
d.1						
2	D-01.01.01	Pomiar geodezyjny - wykonawca - stała obsługa geodezyjna w trakcie budowy	ha	5.454		
d.1						
3	D-01.01.01	Roboty pomiarowe - pomiar geodezyjny powykonawczy	km	0.909		
d.1						
4	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną z wywozem	szt.	2.000		
d.1						
5	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni z wywozem	szt.	2.000		
d.1						
6	D-01.02.01	Wywożenie karpiny	mp	4.000		
d.1						
7	D-01.02.02	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 15 cm z wywozem	m ³	545.400		
d.1						
8	D-02.01.01	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi z transp. urobku samochod. samowładowczymi na składowisko wskazane przez Inwestora do 3 km	m ³	1380.000		
d.1						
9	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. 3.0-10.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II	m ³	95.000		
d.1						
10	D-02.01.01	Wykopy ręczne liniowe pod rury osłonowe w gruncie kat. I-IV	m ³	17.200		
d.1						
11	D-02.01.01	Montaż rur dwudzielnych ochronnych	m	17.200		
d.1						
12	D-02.01.01	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych z zagęszczeniem	m ³	17.200		
d.1						
2		CPV 45 23 21 30-2 Roboty podstawowe - odwodnienie, wykopy, montaż urządzeń sanitarnych				
13	D-02.00.01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi wraz z transp. urobku samochod. samowładowczymi. W zakresie i na koszt Wykonawcy. Wykopy należy zabezpieczyć.	m ³	132.750		
d.2						
14	D-03.01.03a	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwiru 25 cm	m ³	26.550		
d.2						
15	D-03.01.03a	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury z tworzywa sztucznego, SN>8 karbowane o śr. 40 cm	m	83.000		
d.2						
16	D-03.01.03a	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury z tworzywa sztucznego, SN>8 karbowane o śr. 60 cm	m	5.500		
d.2						
17	D-03.01.03a	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm	ściank.	22.000		
d.2						
18	D-03.01.03a	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 60 cm	ściank.	2.000		
d.2						
19	D-02.00.01	Dowóz gruntu zagęszczalnego z zasypaniem	m ³	120.750		
d.2						
20	D-02.00.01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi	m ³	120.750		
d.2						
3		CPV 45 23 31 20-6 Ścieżka pieszo-rowerowa - Roboty podstawowe, w-wy odsączające, podbudowy, obrzeża				
21	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości ścieżki w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²	2957.500		
d.3						
22	D-04.01.01	Wzmocnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami na gruntach o niskiej nośności sposobem mechanicznym	m ²	105.000		
d.3						
23	D-04.02.01	Warstwa odsączająca z piasku 0/20 w korycie ścieżki. Zagęszczenie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm.	m ²	102.000		
d.3						
24	D-04.02.01	Warstwa odsączająca z piasku 0/20 w korycie ścieżki. Zagęszczenie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm.	m ²	2535.000		
d.3						
25	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	1690.000		
d.3						
26	D-08.01.01b	Ława pod obrzeża betonowe C 12/15 z oporem (B-15)	m ³	84.500		
d.3						
27	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego (niesort) 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²	2535.000		
d.3						
28	D-05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej bezfazowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3cm	m ²	2535.000		
d.3						
4		CPV 45 23 31 20-6 Zjazdy - Roboty podstawowe, w-wy odsączające, podbudowy, krawężniki				
29	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości zjazdów w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²	500.500		
d.4						
30	D-04.02.01	Warstwa odsączająca z piasku 0/20 w korycie zjazdu. Zagęszczenie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm.	m ²	500.500		
d.4						

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
31 d.4	D-08.01.01b	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	310.000		
32 d.4	D-08.01.01b	Ława pod krawężniki betonowe C 12/15 z oporem (B-15)	m ³	21.700		
33 d.4	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego (niesort) 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 25 cm	m ²	500.500		
34 d.4	D-05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej bezfazowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3cm	m ²	500.500		
5	CPV 45 23 31 20-6 Roboty uzupełniające i wykończeniowe					
35 d.5	D-06.01.01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego. Porządkowanie terenu wokół.	m ²	1818.000		
36 d.5	D-06.04.01	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm	m	100.000		
37 d.5	D-07.02.01a	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych	szt.	10.000		
38 d.5	D-07.02.01a	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych	szt.	10.000		
39 d.5	D-07.06.02	Balustrady - U11a	m	140.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: