

---

## KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa z rozbudową części drogi gminnej nr 080212C Zbiczno-Foluszek  
ADRES INWESTYCJI : Gmina Zbiczno, obręb 0014 Zbiczno, dz. nr 166/10; 167; 168/1; 168/6; 168/8; 168/18; 168/22; 168/30;  
168/31; 189/4; 190; 191;192/1; 192/2; 193/2; 193/10; 193/17; 195; 196/1; 197/13  
INWESTOR : Gmina Zbiczno  
ADRES INWESTORA : 87-305 Zbiczno, Zbiczno 140  
BRANŻA : Drogowa CPV 45 23 31 20-6  
DATA OPRACOWANIA : 22.02.2021r.

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

SPORZĄDZIŁ:

Kosztorysant: Łukasz Zieliński

Data opracowania  
22.02.2021r.

| Lp.   | Pozycje kosztoryso-<br>we | Nazwa  | Wartość |
|---|---------------------------|--|---------|
| 1   | 2                         | 3  | 4       |
| 1   | 1 - 9                     | CPV 45 11 12 00-0 Roboty przygotowawcze, pomiarowe, ziemne                               |         |
| 2   | 10 - 19                   | CPV 45 23 31 20-6 Jezdnia - Roboty podstawowe, podbudowy i nawierzchnie                  |         |
| 3   | 20 - 28                   | CPV 45 23 31 20-6 Zjazdy - Roboty podstawowe, w-wy odsączające, podbudowy i nawierzchnie |         |
| 4   | 29 - 29                   | CPV 45 23 31 20-6 Pobocze - nawierzchnie   |         |
| 5   | 30 - 33                   | CPV 45 23 31 20-6 Roboty uzupełniające i wykończeniowe                                   |         |
|   |                           | RAZEM netto  |         |
|   |                           | VAT  |         |
|   |                           | Razem brutto   |         |
| <b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>          |                           |  |         |
| W tym:  |                           |  |         |
| <b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b> |                           |  |         |
| <b>Podatek VAT</b>                                |                           |  |         |

Słownie:

## KOSZTORYS OFERTOWY

| Lp.      | Nr spec. techn. | Opis   | Jedn. miary    | Ilość    | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|----------|-----------------|--|----------------|----------|---------|--------------------|
| 1        | 2               | 3  | 4              | 5        | 6       | 7                  |
| <b>1</b> |                 | <b>CPV 45 11 12 00-0 Roboty przygotowawcze, pomiarowe, ziemne</b>  |                |          |         |                    |
| 1        | D-01.01.01      | Roboty pomiarowe - pkt. główne, repery, geodeta, wykonawca   | ha             | 5.220    |         |                    |
| d.1      |                 |  |                |          |         |                    |
| 2        | D-01.01.01      | Pomiar geodezyjny - wykonawca - stała obsługa geodezyjna w trakcie budowy  | ha             | 5.220    |         |                    |
| d.1      |                 |  |                |          |         |                    |
| 3        | D-01.01.01      | Roboty pomiarowe - pomiar geodezyjny powykonawczy  | km             | 0.870    |         |                    |
| d.1      |                 |  |                |          |         |                    |
| 4        | D-01.02.02      | Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 15 cm z wywozem  | m <sup>3</sup> | 522.000  |         |                    |
| d.1      |                 |  |                |          |         |                    |
| 5        | D-02.01.01      | Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi z transp. urobku samochod. samowładowczymi na składowisko wskazane przez Inwestora do 3 km                           | m <sup>3</sup> | 1877.000 |         |                    |
| d.1      |                 |  |                |          |         |                    |
| 6        | D-02.03.01      | Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. 3.0-10.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II  | m <sup>3</sup> | 50.000   |         |                    |
| d.1      |                 |  |                |          |         |                    |
| 7        | D-02.01.01      | Wykopy ręczne liniowe pod rury osłonowe w gruncie kat. I-IV  | m <sup>3</sup> | 8.000    |         |                    |
| d.1      |                 |  |                |          |         |                    |
| 8        | D-02.01.01      | Montaż rur dwudzielnych ochronnych   | m              | 20.000   |         |                    |
| d.1      |                 |  |                |          |         |                    |
| 9        | D-02.01.01      | Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych z zagęszczeniem   | m <sup>3</sup> | 8.000    |         |                    |
| d.1      |                 |  |                |          |         |                    |
| <b>2</b> |                 | <b>CPV 45 23 31 20-6 Jezdnia - Roboty podstawowe, podbudowy i nawierzchnie</b>   |                |          |         |                    |
| 10       | D-04.01.01      | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV  | m <sup>2</sup> | 4807.000 |         |                    |
| d.2      |                 |  |                |          |         |                    |
| 11       | D-04.02.01      | Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm                 | m <sup>2</sup> | 4807.000 |         |                    |
| d.2      |                 |  |                |          |         |                    |
| 12       | D-04.04.02      | Podbudowa z kruszywa łamanego (niesort) 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 20 cm   | m <sup>2</sup> | 4457.400 |         |                    |
| d.2      |                 |  |                |          |         |                    |
| 13       | D-04.04.02      | Podbudowa z kruszywa łamanego (niesort) 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10 cm   | m <sup>2</sup> | 4282.600 |         |                    |
| d.2      |                 |  |                |          |         |                    |
| 14       | D-04.03.01a     | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej   | m <sup>2</sup> | 4020.400 |         |                    |
| d.2      |                 |  |                |          |         |                    |
| 15       | D-04.03.01a     | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem   | m <sup>2</sup> | 4020.400 |         |                    |
| d.2      |                 |  |                |          |         |                    |
| 16       | D-05.03.05b     | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 16 W (0/16) - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm   | m <sup>2</sup> | 4020.400 |         |                    |
| d.2      |                 |  |                |          |         |                    |
| 17       | D-04.03.01a     | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)  | m <sup>2</sup> | 4020.400 |         |                    |
| d.2      |                 |  |                |          |         |                    |
| 18       | D-04.03.01a     | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem   | m <sup>2</sup> | 4020.400 |         |                    |
| d.2      |                 |  |                |          |         |                    |
| 19       | D-05.03.05a     | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11 S (0/11) - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm wraz z regulacją pionową studni i zaworów | m <sup>2</sup> | 3933.000 |         |                    |
| d.2      |                 |  |                |          |         |                    |
| <b>3</b> |                 | <b>CPV 45 23 31 20-6 Zjazdy - Roboty podstawowe, w-wy odsączające, podbudowy i nawierzchnie</b>  |                |          |         |                    |
| 20       | D-04.01.01      | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV  | m <sup>2</sup> | 80.000   |         |                    |
| d.3      |                 |  |                |          |         |                    |
| 21       | D-04.02.01      | Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm                 | m <sup>2</sup> | 80.000   |         |                    |
| d.3      |                 |  |                |          |         |                    |
| 22       | D-04.04.02      | Podbudowa z kruszywa łamanego (niesort) 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 20 cm   | m <sup>2</sup> | 80.000   |         |                    |
| d.3      |                 |  |                |          |         |                    |
| 23       | D-04.03.01a     | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)  | m <sup>2</sup> | 80.000   |         |                    |
| d.3      |                 |  |                |          |         |                    |
| 24       | D-04.03.01a     | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem   | m <sup>2</sup> | 80.000   |         |                    |
| d.3      |                 |  |                |          |         |                    |
| 25       | D-05.03.05b     | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 16 W (0/16) - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm   | m <sup>2</sup> | 80.000   |         |                    |
| d.3      |                 |  |                |          |         |                    |
| 26       | D-04.03.01a     | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)  | m <sup>2</sup> | 80.000   |         |                    |
| d.3      |                 |  |                |          |         |                    |
| 27       | D-04.03.01a     | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem   | m <sup>2</sup> | 80.000   |         |                    |
| d.3      |                 |  |                |          |         |                    |
| 28       | D-05.03.05a     | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11 S (0/11) - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm wraz z regulacją pionową studni i zaworów | m <sup>2</sup> | 80.000   |         |                    |
| d.3      |                 |  |                |          |         |                    |
| <b>4</b> |                 | <b>CPV 45 23 31 20-6 Poboczne - nawierzchnie</b>   |                |          |         |                    |
| 29       | D-04.04.02      | Nawierzchnia z kruszywa łamanego (niesort) 0/31,5 mm przy krawędzi jezdni szer. 75 cm - grubości po zagęszczeniu 15 cm   | m <sup>2</sup> | 1305.000 |         |                    |
| d.4      |                 |  |                |          |         |                    |
| <b>5</b> |                 | <b>CPV 45 23 31 20-6 Roboty uzupełniające i wykończeniowe</b>  |                |          |         |                    |

## KOSZTORYS OFERTOWY

| Lp.   | Nr spec. techn. | Opis  | Jedn. miary    | Ilość    | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|---|-----------------|---|----------------|----------|---------|--------------------|
| 1   | 2               | 3   | 4              | 5        | 6       | 7                  |
| 30<br>d.5   | D-06.01.01      | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego. Porządkowanie terenu wokół.  | m <sup>2</sup> | 2610.000 |         |                    |
| 31<br>d.5   | D-04.04.02      | Uzupełnienie zjazdów poza pasem drogowym. Nawierzchnia z kruszywa łamanego (niesort) 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 20 cm | m <sup>2</sup> | 300.000  |         |                    |
| 32<br>d.5   | D-07.02.01a     | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych  | szt.           | 9.000    |         |                    |
| 33<br>d.5   | D-07.02.01a     | Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych  | szt.           | 12.000   |         |                    |
| <b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b> |                 |   |                |          |         |                    |
| <b>Podatek VAT</b>                                |                 |   |                |          |         |                    |
| <b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>          |                 |   |                |          |         |                    |

Słownie: