
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa części drogi gminnej nr 080201C i nr 080238C Ciche - Ładnówko
ADRES INWESTYCJI : Gmina Zbiczno, obręb 0001 Ciche, dz. nr 84
INWESTOR : Gmina Zbiczno
ADRES INWESTORA : 87-305 Zbiczno, ul. Szosa Brodnicka 53
BRANŻA : Drogowa CPV 45 23 31 20-6

DATA OPRACOWANIA : 30.11.2021r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

SPORZĄDZIŁ:

Kosztorysant: Łukasz Zieliński

Data opracowania
30.11.2021r.

Lp.	Pozycje kosztoryso- we	Nazwa	Wartość
1	2	3	4
1	1 - 4	CPV 45 11 12 00-0 Roboty przygotowawcze, pomiarowe, ziemne	
2	5 - 13	CPV 45 23 31 20-6 Jezdnia i zjazdy - Roboty podstawowe, podbudowy i nawierzchnie	
3	14 - 14	CPV 45 23 31 20-6 Pobocze - nawierzchnie	
4	15 - 19	CPV 45 23 31 20-6 Roboty uzupełniające i wykończeniowe	
		RAZEM netto	
		VAT	
		Razem brutto	
Ogółem wartość kosztorysowa robót			
W tym:			
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT			
Podatek VAT			

Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		CPV 45 11 12 00-0 Roboty przygotowawcze, pomiarowe, ziemne				
1 d.1 02	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe - pkt. główne, repery, geodeta, wykonawca	ha	5.958		
2 d.1 02	KNR 2-01 0121-02	Pomiar geodezyjny - wykonawca - stała obsługa geodezyjna w trakcie budowy	ha	5.958		
3 d.1 03	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe - pomiar geodezyjny powykonawczy	km	0.993		
4 d.1 04	KNR 4-01 0101-04	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 30 cm	m ³	148.950		
2		CPV 45 23 31 20-6 Jezdnia i zjazdy - Roboty podstawowe, podbudowy i nawierzchnie				
5 d.2 04	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	5219.600		
6 d.2 05 0114-06	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego (niesort) 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	5219.600		
7 d.2 07 0114-08	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego (niesort) 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²	4921.700		
8 d.2 04	KNR 2-31 1004-04	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej	m ²	4921.700		
9 d.2 07	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²	4921.700		
10 d.2 01	KNR 2-31 0311-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11 W (0/11) - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²	4623.800		
11 d.2 06	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²	4623.800		
12 d.2 07	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²	4623.800		
13 d.2 05 0311-06	KNR 2-31 0311-05 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²	4524.500		
3		CPV 45 23 31 20-6 Pobocze - nawierzchnie				
14 d.3 07 0114-08	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Nawierzchnia z kruszywa łamanego (niesort) 0/31,5 mm przy krawędzi jezdni szer. 75 cm - grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	993.000		
4		CPV 45 23 31 20-6 Roboty uzupełniające i wykończeniowe				
15 d.4 01	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego. Porządkowanie terenu wokół.	m ²	2979.000		
16 d.4 02	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych	szt.	2.000		
17 d.4 01	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych	szt.	3.000		
18 d.4 0513-01	KNR-W 2-18 0513-01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 800 mm w gotowym wykopie o głębok. 1m - z wykopem z zasypaniem	stud.	1.000		
19 d.4 03	KNR 2-18 0509-03	Kanały rurowe - rury z PCV SN>8 o śr. 200 mm lite uszczelniane uszczelką gumową z wykopem i zasypaniem	m	20.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: