
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa części drogi gminnej nr 080251C i nr 080202C w miejscowości Zbiczno
ADRES INWESTYCJI : Gmina Zbiczno, obręb Zbiczno, dz. nr 28; 7179/4; 669; 53/2
INWESTOR : Gmina Zbiczno
ADRES INWESTORA : 87-305 Zbiczno, Zbiczno 140
BRANŻA : Drogowa CPV 45 23 31 20-6
DATA OPRACOWANIA : 19.03.2018r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

SPORZĄDZIŁ:

Kosztorysant: Łukasz Zieliński

Data opracowania
19.03.2018r.

Lp.	Pozycje kosztoryso- we	Nazwa	Wartość
1	2	3	4
1	1 - 5	CPV 45 11 12 00-0 Roboty przygotowawcze, pomiarowe, ziemne	
2	6 - 9	CPV 45 11 12 00-0 Podbudowy	
3	10 - 12	CPV 45 23 31 20-6 Nawierzchnia jezdni	
4	13 - 15	CPV 45 23 31 20-6 Roboty uzupełniające i wykończeniowe	
		RAZEM netto	
		VAT	
		Razem brutto	
Ogółem wartość kosztorysowa robót			
W tym:			
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT			
Podatek VAT			

Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		CPV 45 11 12 00-0 Roboty przygotowawcze, pomiarowe, ziemne				
1	KNR 2-01 0121- d.1 02	Roboty pomiarowe - wytyczenie granic geodezyjnych	ha	2.400		
2	KNR 2-01 0119- d.1 03	Roboty pomiarowe - pomiar geodezyjny powykonawczy	km	1.300		
3	KNR 2-31 0103- d.1 04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	683.000		
4	KNR 2-01 0212- d.1 03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m ³ w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowylądowczymi na odległość do 1 km	m ³	38.300		
5	KNR 2-01 0223- d.1 02	Wykonanie rowów przydrożnych mechaniczne	m ³	160.000		
2		CPV 45 11 12 00-0 Podbudowy				
6	KNR 2-31 0114- d.2 05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 12 cm	m ²	3083.000		
7	KNR 2-31 0114- d.2 07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²	2483.000		
8	KNR 2-31 0114- d.2 07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 5 cm	m ²	2800.000		
9	KNR 2-31 0114- d.2 07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	600.000		
3		CPV 45 23 31 20-6 Nawierzchnia jezdni				
10	KNR 2-31 1002- d.3 07	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową kruszywem naturalnym frakcji 8-11 w ilości 13 dm ³ /m ²	m ²	5438.500		
11	KNR 2-31 1002- d.3 02	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilości 10.0 dm ³ /m ²	m ²	5438.500		
12	KNR 2-31 1002- d.3 01	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 2-5 w ilości 8.0 dm ³ /m ²	m ²	5438.500		
4		CPV 45 23 31 20-6 Roboty uzupełniające i wykończeniowe				
13	KNR 2-01 0505- d.4 01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego. Porządkowanie terenu wokół.	m ²	3900.000		
14	KNR 2-31 0702- d.4 02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych	szt.	3.000		
15	KNR 2-31 0703- d.4 01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, naku, ostrzegawczych, informacyjnych	szt.	5.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: