

---

## KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa części drogi gminnej nr 080204C w miejscowości Sumówko  
ADRES INWESTYCJI : Gmina Zbiczno, obręb 11 Sumówko, dz. nr 192  
INWESTOR : Gmina Zbiczno  
ADRES INWESTORA : 87-305 Zbiczno, Zbiczno 140  
BRANŻA : Drogowa CPV 45 23 31 20-6

DATA OPRACOWANIA : 20.02.2018r.

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

SPORZĄDZIŁ:

Kosztorysant: Łukasz Zieliński

Data opracowania  
20.02.2018r.

Lp.	Pozycje kosztoryso- we	Nazwa	Wartość
1	2	3	4
1	1 - 3	CPV 45 11 12 00-0 Roboty przygotowawcze, pomiarowe, ziemne	
2	4 - 9	CPV 45 23 31 20-6 Jezdnia i zjazdy (nawierzchnia cienkowarstwowa)- Roboty podstawowe, podbudowy i nawierzchnie	
3	10 - 10	CPV 45 23 31 20-6 Pobocze - nawierzchnie	
4	11 - 12	CPV 45 23 31 20-6 Roboty uzupełniające i wykończeniowe	
		RAZEM netto	
		VAT	
		Razem brutto	
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>			
W tym:			
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>			
<b>Podatek VAT</b>			

Słownie:

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		<b>CPV 45 11 12 00-0 Roboty przygotowawcze, pomiarowe, ziemne</b>				
1	KNR 2-01 0121- d.1 02	Roboty pomiarowe - pkt. główne, repery, geodeta, wykonawca	ha	5.058		
2	KNR 2-01 0121- d.1 02	Pomiar geodezyjny - wykonawca - stała obsługa geodezyjna w trakcie budowy	ha	5.058		
3	KNR 2-01 0119- d.1 03	Roboty pomiarowe - pomiar geodezyjny powykonawczy	km	0.843		
2		<b>CPV 45 23 31 20-6 Jezdnia i zjazdy (nawierzchnia cienkowarstwowa)- Roboty podstawowe, podbudowy i nawierzchnie</b>				
4	KNR 2-31 0103- d.2 04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m <sup>2</sup>	2139.500		
5	KNR 2-31 0114- d.2 07 0114-08	Uzupełnienie istn. nawierzchni żwirowej (poszerzenie) kruszywem łamanym (niesort) 0/31,5mm stabilizowanym mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>	843.000		
6	KNR 2-31 0114- d.2 07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego (niesort) 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>	4162.700		
7	KNR 2-31 1002- d.2 07	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową kruszywem naturalnym frakcji 8-11 w ilości 13 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	3825.500		
8	KNR 2-31 1002- d.2 02	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilości 10.0 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	3825.500		
9	KNR 2-31 1002- d.2 01	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 2-5 w ilości 8.0 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	3825.500		
3		<b>CPV 45 23 31 20-6 Pobocze - nawierzchnie</b>				
10	KNR 2-31 0114- d.3 07 0114-08	Nawierzchnia z kruszywa łamanego (niesort) 0/31,5 mm przy krawędzi jezdni szer. 50 cm - grubości po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>	843.000		
4		<b>CPV 45 23 31 20-6 Roboty uzupełniające i wykończeniowe</b>				
11	KNR 2-01 0505- d.4 01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego. Porządkowanie terenu wokół.	m <sup>2</sup>	2529.000		
12	KNR 2-31 0704- d.4 01	Bariery ochronne stalowe U-14a (SP-05)	m	24.000		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: