

Kosztorys ofertowy

Infrastruktura stawu - urządzenie stanowiska wiaty rekreacyjno- wypoczynkowej

Lp.	Opis	Koszt. jedn.	Wartość zł
1	KNR-0231-01-03-2 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Profilowanie i zagęszczanie wykonywane ręcznie, kategoria gruntu III-IV. Ilość: 24 Jedn.: m2		
2	KSNR-6-01-06-4 Warstwy odcinające z piasku. Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm. Ilość: 24 Jedn.: m2		
3	KNR-0202-06-07-2 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej. Izolacja obiektów ziemnych, zbiorników, basenów, itp.- lecz warstwa separacyjna -odcinająca podłoże z geowłókniny izolacyjnej Ilość: 24 Jedn.: m2		
4	KNR-0201-03-12-10 Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2m2 i głębokości do 1.0m. Doły o głębokości do 1.0m. Kategoria gruntu III. Ilość: 4 Jedn.: sztuk		
5	KNR-0202-02-03-1 Stopy fundamentowe betonowe, objętość do 0,5 m3. (transport betonu taczkami lub japonkami) Ilość: 0,81 Jedn.: m3		
6	KNR-0202-12-19-8 Uchwyty do flag.- lecz marki stalowe do zamocowania słupków drewnianych Ilość: 4 Jedn.: sztuk		
7	KNR-0202-11-01-7 Podkłady murarskie z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym. Ilość: 2,3 Jedn.: m3		
8	KNR-0202-11-01-1 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym. (transport betonu pompą) Ilość: 3,5 Jedn.: m3		
9	KNR-0231-04-07-5 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm, na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową. Ilość: 19,92 Jedn.: m		
10	KNR-0231-05-11-2 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej. Kostka brukowa betonowa o grubości 6 cm, układana na podsypce cementowo-piaskowej.		

Kosztorys ofertowy

Infrastruktura stawu - urządzenie stanowiska wiaty rekreacyjno- wypoczynkowej

	Ilość: 23,01 Jedn.: m2		
11	KNR-0202-04-07-5 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Słupy o długości ponad 2m. Przekrój poprzeczny drewna do 180cm2. Ilość: 0,25 Jedn.: m3		
12	KNR-0202-04-06-6 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Ramy górne i płatwie o dług. ponad 3m. Przekrój poprzeczny drewna ponad 180cm2. Ilość: 0,44 Jedn.: m3		
13	KNR-0202-04-08-4 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie zwykłe o długości do 4.5m. Przekrój poprzeczny drewna ponad 180cm2. Ilość: 0,29 Jedn.: m3		
14	KNR-0202-04-10-1 Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej. Ilość: 31,5 Jedn.: m2		
15	KNR-0202-05-01-1 Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym - jednowarstwowo. Ilość: 31,5 Jedn.: m2		
16	KNR-0202-05-18-2 Pokrycie dachów dachówką bitumiczną zgrzewalną połaci dachu o pochyleniu do 60° pasami dachówki o długości 1m i szerokości 35 cm. Ilość: 31,5 Jedn.: m2		
17	KNR-0401-04-02-4 Wymiana jednostronnego odeskowania ścian. Wymiana odeskowania ścian z desek profilowanych o grubości 25mm.- lecz zabudowa ścian deskami struganymi obustronnie Ilość: 5 Jedn.: m2		
18	KNR-0202-11-11-8 Lakierowanie posadzek z deszczulek i parkietów.- lecz lakierowanie bejcolakierem wszystkich powierzchni drewnianych Ilość: 91,5 Jedn.: m2		
19	KNR-0202-05-06-1 Różne obróbki i elementy z blachy ocynkowanej. Obróbki, przy szerokości w rozwinięciu do 25cm.- lecz blacha powlekana plastizolem Ilość: 5,65 Jedn.: m2		
20	KNR-0202-02-01-1 Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne. Szerokość do 0,6 m (transport betonu pompą)- beton C12/15 Ilość: 1,32 Jedn.: m3		
21	KNR-0202-06-04-2 Izolacje przeciwwilgociowe z papy. Izolacja ław fundamentowych betonowych dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco. Ilość: 1,32 Jedn.: m2		

Kosztorys ofertowy

Infrastruktura stawu - urządzenie stanowiska wiaty rekreacyjno- wypoczynkowej

22	KNR-0202-01-02-3 Ściany przyziemia i pięter z kamienia miękkiego i średnio twardego. Ilość: 2 Jedn.: m3		
23	KNR-0202-01-22-1 Kominy wolno stojące w budynkach. Kominy z cegieł wieloprzewodowe. Przekrój przewodu 1/2*1/2 cegły na 1 m3 komina. Ilość: 0,95 Jedn.: m3		
24	KNR-0401-10-10-1 Wymiana osprzętu w piecach i trzonach kuchennych - ruszt paleniskowy.- montaż rusztu grilla Ilość: 1 Jedn.: sztuk		
Wartość netto:			
Podatek VAT:			
Wartość brutto:			