
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa części drogi gminnej nr 080228C Pokrzydowo - Szramowo
ADRES INWESTYCJI : Gmina Zbiczno, obręb 0007 Pokrzydowo, dz. nr 75/4, obręb 0012 Szramowo, dz. nr 155/1
INWESTOR : Gmina Zbiczno
ADRES INWESTORA : 87-305 Zbiczno, Zbiczno 140
KOD POZYCJI : Kod pozycji zgodny z numerami specyfikacji technicznej
BRANŻA : Drogowa CPV 45 23 31 20-6

DATA OPRACOWANIA : 24.04.2020r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

SPORZĄDZIŁ:

Kosztorysant: Łukasz Zieliński

Data opracowania
24.04.2020r.

Lp.	Pozycje kosztoryso- we	Nazwa	Wartość
1	2	3	4
1	1 - 9	CPV 45 11 12 00-0 Roboty przygotowawcze, pomiarowe, ziemne	
2	10 - 11	CPV 45 23 31 20-6 Poszerzenie jezdni - Roboty podstawowe, podbudowy	
3	12 - 19	CPV 45 23 31 20-6 Jezdnia - Roboty podstawowe, podbudowy i nawierzchnie	
4	20 - 27	CPV 45 23 31 20-6 Zjazdy - Roboty podstawowe, podbudowy i nawierzchnie	
5	28 - 28	CPV 45 23 31 20-6 Pobocze - nawierzchnie	
6	29 - 36	CPV 45 23 31 20-6 Roboty uzupełniające i wykończeniowe	
		RAZEM netto	
		VAT	
		Razem brutto	
Ogółem wartość kosztorysowa robót			
W tym:			
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT			
Podatek VAT			

Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		CPV 45 11 12 00-0 Roboty przygotowawcze, pomiarowe, ziemne				
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe - pkt. główne, repery, geodeta, wykonawca	ha	9.798		
d.1						
2	D-01.01.01	Pomiar geodezyjny - wykonawca - stała obsługa geodezyjna w trakcie budowy	ha	9.798		
d.1						
3	D-01.01.01	Roboty pomiarowe - pomiar geodezyjny powykonawczy	km	1.633		
d.1						
4	D-01.02.02	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 15 cm z wywozem	m ³	489.900		
d.1						
5	D-02.01.01	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi z transp. urobku samochod. samowładowczymi na składowisko wskazane przez Inwestora do 3 km	m ³	572.000		
d.1						
6	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów	m ³	175.000		
d.1						
7	D-02.01.01	Wykopy ręczne liniowe pod rury osłonowe w gruncie kat. I-IV	m ³	7.200		
d.1						
8	D-02.01.01	Montaż rur dwudzielnych ochronnych	m	7.200		
d.1						
9	D-02.01.01	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych z zagęszczeniem	m ³	7.200		
d.1						
2		CPV 45 23 31 20-6 Poszerzenie jezdni - Roboty podstawowe, podbudowy				
10	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	2938.000		
d.2						
11	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego (niesort) 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²	2599.000		
d.2						
3		CPV 45 23 31 20-6 Jezdnia - Roboty podstawowe, podbudowy i nawierzchnie				
12	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego (niesort) 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²	8004.200		
d.3						
13	D-04.03.01a	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m ²	8004.200		
d.3						
14	D-04.03.01a	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²	8004.200		
d.3						
15	D-05.03.05b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 16 W (0/16) - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²	7513.900		
d.3						
16	D-05.03.26a	Wzmocnienie podłoża siatką zbrojoną z włókien szklanych wstępnie przesączaną asfaltem	m ²	3729.000		
d.3						
17	D-04.03.01a	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²	7513.900		
d.3						
18	D-04.03.01a	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²	7513.900		
d.3						
19	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11 S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm wraz z regulacją pionową studni i zaworów	m ²	7350.500		
d.3						
4		CPV 45 23 31 20-6 Zjazdy - Roboty podstawowe, podbudowy i nawierzchnie				
20	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	231.000		
d.4						
21	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego (niesort) 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²	231.000		
d.4						
22	D-04.03.01a	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m ²	231.000		
d.4						
23	D-04.03.01a	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²	231.000		
d.4						
24	D-05.03.05b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 16 W (0/16) - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²	231.000		
d.4						
25	D-04.03.01a	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²	231.000		
d.4						
26	D-04.03.01a	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²	231.000		
d.4						
27	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11 S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm wraz z regulacją pionową studni i zaworów	m ²	231.000		
d.4						
5		CPV 45 23 31 20-6 Pobocze - nawierzchnie				
28	D-04.04.02	Nawierzchnia z kruszywa łamanego (niesort) 0/31,5 mm przy krawędzi jezdni szer. 50 cm - grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	1513.000		
d.5						
6		CPV 45 23 31 20-6 Roboty uzupełniające i wykończeniowe				
29	D-06.01.01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego. Porządkowanie terenu wokół.	m ²	4899.000		
d.6						

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
30 d.6	D-04.04.02	Nawierzchnia z kruszywa łamanego (niesort) 0/31,5 mm - grubości po zagęszczeniu 15 cm - uzupełnienie przy zjazdach	m ²	225.000		
31 d.6	D-08.05.01	Ułożenie ścieków trójkątnych przy krawędzi jezdni	m	240.000		
32 d.6	D-08.05.01	Ułożenie ścieków skarpowych z prefabrykatów korytkowych o grub. 15 cm na podsypce cem.- piask. grub. 10 cm	m	2.000		
33 d.6	D-07.02.01a	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych	szt.	3.000		
34 d.6	D-07.02.01a	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych	szt.	3.000		
35 d.6	D-07.02.01a	Przestawienie znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych	szt.	2.000		
36 d.6	D-07.02.01a	Radarowy wyświetlacz prędkości	szt.	1.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: